DODATEK č. 1 ze dne 24.9.2015
Smlouvy o dílo ze dne 12.6.2015

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Obec Borač**

Borač 51

592 61 Borač

Jednající: Jaroslavem Uhrem – starostou obce

IČ: 00294021

2. Zhotovitel: **Ing. Brázda – UNIVERS s.r.o.**

Štěpánovská 1451

666 02 Předklášteří

Jednající: Ing. Františkem Brázdou – jednatelem společnosti

tel.: 604 208 642, email: brazda@brazda-univers.cz

IČO: 276 76 935

DIČ: CZ276 76 935

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka číslo 51154.

II. Předmět Dodatku

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených tímto dodatkem provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a splnit další s tím související závazky a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2. Předmětem dodatku je úprava rozsahu stavebních prací ze smluvního rozpočtu a provedení těchto dodatečně požadovaných prací nad rámec smlouvy o dílo:

- obložení stěn z cetris desek;
- oprava vstupního schodiště;
- oprava splaškové kanalizace;
- dodávka a montáž žaluzií a samozavírače;
- dodávka a montáž vnitřních parapetů oken

3. Rozsahy prací jsou dány především položkovými rozpočty ze dne 23.9.2015 (příloha č.1), ze kterých jsou závazné ceny za jednotky. Ceny za jednotky uvedeny v položkových rozpočtech jsou částky maximální a v případě jakéhokoliv jejich navýšení ze strany zhotovitele musí být toto písemně odsouhlaseno objednatelem. Položkové rozpočty odsouhlasené objednatelem jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo ze dne 12.6.2015

III. Cena díla

1.1. Cena za stavební práce z rozsahu smluvního rozpočtu je stanovena:

Cena bez DPH.....575.654 ,-Kč

DPH 21% .....120.887 ,-Kč

Cena s DPH .....696.541 ,- Kč

1.2. Cena stavebních prací za dodatečně požadované stavební práce je stanovena:

Cena bez DPH.....100.151 ,-Kč

DPH 21% ..... 21.032 ,-Kč

Cena s DPH .....121.183 ,- Kč

1.3. Celková cena za stavební práce:

Cena bez DPH.....675.805 ,-Kč

DPH 21% .....141.919 ,-Kč

Cena s DPH .....817.724 ,- Kč

IV. Termín dokončení a provedení díla

1. Strany sjednali jako **termín dokončení – do 31.10.2015 po dohodě obou stran.**
2. Ostatní ujednání v čl. IV. - Termín dokončení a provedení díla Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V. Průběh stavby

1. Ujednání v čl. V – Průběh stavby Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

VI. Předání a převzetí díla

1. Ujednání v čl. VI – Předání a převzetí díla Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

VII. Záruka za dílo

1. Ujednání v čl. VII – Záruka za dílo Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

VIII. Sankce

1. Ujednání v čl. VIII – Sankce Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

IX. Závěrečná ujednání

1. Ujednání v čl. IX – Závěrečná ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Borači, dne 24.9.2015

OBEC BORAČ

.....

Za objednatele:
Jaroslav Uher
starosta obce

Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o.
UNIVERS PROVÁDĚNÍ STAVEB
Štěpánovská 1451, 666 02 Předklášteří
Tel./fax: 549 410 045
IČ: 27676935, DIČ: CZ27676935

.....

Za zhotovitele:
Ing. František Brázda
jednatel společnosti

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2 Rozpočet skutečnosti - rozsah smlouvy o dílo		
Objekt	Název objektu	SKP	
1	**Odstranění vlhkosti zdiva**	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
707	**MŠ Borač**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	176 079	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	369 671	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	13 137	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		558 887	Provoz investora	0
			Rezerva rozpočtu	0
HZS		0	Publicita projektu - pamětní deska	0
ZRN+HZS		558 887	Ostatní náklady neuvedené	16 767
ZRN+ost.náklady+HZS		575 654	Ostatní náklady celkem	16 767

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Ing. FRANTIŠEK BRÁZDA	Jméno : JAROSLAV ÜHER
Datum :	Datum : 23.9.2015	Datum : 23.9.2015
Podpis :	Podpis: Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o. UNIVERS PROVÁDĚNÍ STAVEB Štěpánovská 1451, 666 02 Předklášteří Tel./fax: 549 410 045 IČ: 27676935, DIČ: CZ27676935	Podpis: OBEC BORAČ

Základ pro DPH	21,0	%	575 654 Kč
DPH	21,0	%	120 887 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**696 541 Kč**

Poznámka :

Stavba :	707 MŠ Borač	Rozpočet : 2
Objekt :	1 Odstranění vlhkosti zdiva	Rozpočet skutečnosti - rozsah smlouvy c

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	83 732	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání	6 926	0	0	0	0
8	Trubní vedení	43 909	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	8 731	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	18 275	0	0	0	0
712	Živičné krytiny	0	24 832	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	1 622	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	3 852	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	59 226	0	0	0
765	Krytiny tvrdé	0	36 844	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	4 783	0	0	0
769	Otvorové prvky z plastu	0	238 513	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	13 137	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	14 507	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		**176 079**	**369 671**	**0**	**13 137**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	545 750	0
Oborová přirážka	0	0,0	545 750	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	545 750	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	545 750	0
Provoz investora	0	0,0	558 887	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	558 887	0
Publicita projektu - pamětní deska	0	0,0	545 750	0
Publicita projektu - informační bilboard	0	0,0	545 750	0
Zařízení staveniště	0	1,5	558 887	8 383
Kompletační činnos	0	1,5	558 887	8 383
CELKEM VRN				**16 767**

Položkový rozpočet

Stavba :	**707 MŠ Borač**	Rozpočet: 2	
Objekt :	**1 Odstranění vlhkosti zdiva**	Rozpočet skutečnosti - rozsah smlouvy o dílo	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	132202101U00	Hloub rýh š 0,6 m soudr hor 3 ručně	m3	32,55	805,00	26 200,34
		drenáž + odvod dešťové vody:26,8*0,5*0,5+26,8*0,3*0,3		9,11		
		9,3*0,5*0,5+9,3*0,3*0,3		3,16		
		26,8*0,5*0,5+26,8*0,3*0,3+(3,8*0,5*0,5+3,8*0,3*0,3)*2		11,70		
		9,3*0,5*0,5+9,3*0,3*0,3		3,16		
		5,0*0,5*(0,8+1,0)/2+3,6*0,5*(0,8+1,0)/2		3,87		
		podbetonování základů přístavby:(3,15+2,0)*0,5*0,6		1,55		
2	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	31,26	140,00	4 375,98
		výkopy rýh:32,547		32,55		
		zásyp zeminou:-1,29		-1,29		
3	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	125,03	124,00	15 503,47
		31,257*4		125,03		
4	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	31,26	79,00	2 469,30
		výkopy rýh:32,547		32,55		
		zásyp zeminou:-1,29		-1,29		
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	406,34	19,00	7 720,48
		31,257*13		406,34		
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	31,26	158,00	4 938,61
		výkopy rýh:32,547		32,55		
		zásyp zeminou:-1,29		-1,29		
7	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	29,71	31,00	921,07
		výkopy rýh:32,547		32,55		
		zásyp zeminou:-1,29		-1,29		
		podbetonování základů přístavby:-((3,15+2,0)*0,5*0,6)		-1,55		
8	174201101R0A	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění zeminou	m3	1,29	31,00	39,99
		drenáž mezi domem apotokem:5,0*0,5*0,3+3,6*0,5*0,3		1,29		
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	31,26	228,00	7 126,60
		výkopy rýh:32,547		32,55		
		zásyp zeminou:-1,29		-1,29		
10	583-37370	Štěrkopísek frakce 8-16, 11-22	T	50,51	275,00	13 890,36
		29,712*1,7		50,51		
11	120001101RP	Příplatek za ztížení vykopávky	m3	1,55	353,00	545,39
		podbetonování základů přístavby:(3,15+2,0)*0,5*0,6		1,55		
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**83 731,58**
Díl:	**2**	**Základy a zvláštní zakládání**				
12	271531114R00	Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm	m3	0,26	1 080,00	278,10
		podbetonování základů přístavby:(3,15+2,0)*0,5*0,1		0,26		
13	279311114R00	Oprava poškozených základů C 16/20	m3	1,55	4 303,00	6 648,14
		podbetonování základů přístavby:(3,15+2,0)*0,5*0,6		1,55		
	Celkem za	***2 Základy a zvláštní zakládání***				**6 926,24**
Díl:	**8**	**Trubní vedení**				
14	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	88,80	177,00	15 717,60
		okolo domu:(26,8+9,3+3,8)*2		79,80		
		protažení do potoka:4,0+5,0		9,00		
15	311419811R00	D+M nopová folie	m2	77,80	93,00	7 235,40
		okolo domu:(25,8+9,3+3,8)*2*1,0		77,80		
16	831173315U00	Kanal potrubí dešťové KG DN 125	m	24,50	194,00	4 753,00
		odvod dešťové vody:9,3+1,0+0,5+1,0+1,0		12,80		
		5,5+1,0+0,5+0,5+5,4+3,8+0,5+0,5		17,70		
		odpočet kanalizace p. Eger:-6		-6,00		
17	831173317U00	Kanal potrubí dešťové KG DN 150	m	25,70	237,00	6 090,90

Položkový rozpočet

Stavba :	707 MŠ Borač	Rozpočet: 2	
Objekt :	1 Odstranění vlhkosti zdiva	Rozpočet skutečnosti - rozsah smlouvy o dílo	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		odvod dešťové vody:5,5		5,50		
		4,0+1,0+9,7+5,5		20,20		
18	877265271U00	Dod.+mont. tvar PVC-syst KG lapač DN100	kus	6,00	499,00	2 994,00
		6		6,00		
19	311419812BR	D+M geotextilie 200g/m2	m2	173,60	41,00	7 117,60
		okolo domu:(25,8+9,3+3,8)*2*2,0		155,60		
		protažení do potoka:(4,0+5,0)*2,0		18,00		
	Celkem za	*8 Trubní vedení*				**43 908,50**
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**				
20	781441810U00	Dmtž obklad hutný malta	m2	29,69	70,00	2 077,99
		vnitřní chodba:				
		(2,57+0,65+0,8+0,45+0,45+4,75+0,35+0,17+0,5+0,45+2,75+1,25+2,95)*1,24		22,43		
		(0,1*2+1,0+0,4*2+0,8+2,4+0,65)*1,24		7,25		
21	962032254R00	Bourání zdiva z cihel cementových na MC	m3	1,18	986,00	1 162,49
		římsy ve štítech:6,55*4*0,30*0,15		1,18		
22	971024461R00	Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl. 60cm, MVC	kus	2,00	508,00	1 016,00
		průraz do potoka:2		2,00		
23	978036191R00	Otlučení omítek břizolitových vnějších stěn	m2	38,54	47,00	1 811,26
		uliční strana:				
		20,45*0,95-1,5*0,95		18,00		
		boční strana:				
		9,3*0,95		8,84		
		zadní strana:				
		7,8*1,5		11,70		
24	961RP	DMTŽ zábradlí přístavby	soubor	1,00	142,00	142,00
25	978021191RP	Otlučení cementových omítek vnejších stěn	m2	18,27	138,00	2 521,04
		uliční strana:				
		16,85*0,58+1,89*0,46		10,64		
		boční strana:				
		9,3*0,82		7,63		
	Celkem za	*96 Bourání konstrukcí*				**8 730,79**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
26	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	75,83	241,00	18 274,69
	Celkem za	*99 Staveništní přesun hmot*				**18 274,69**
Díl:	**712**	**Živičné krytiny**				
27	712101010	Vyřezání okapových poplast plechů, vyřezání folie, nové okapové plechy, svaření folie - p. Rakušan	kpl	1,00	4 500,00	4 500,00
		pro montáž nových rýn na nižší střeše:1		1,00		
28	712371801RT1	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC, 1 vrstva - vč. dod. folie terasové	m2	33,00	427,00	14 091,00
		přístavba:7,5*4,0*1,1		33,00		
29	712378004R00	Závětrná lišta VIPLANYL RŠ 250 mm	m	8,00	196,00	1 568,00
30	712378007R00	D+M rohová lišta vnitřní VIPLANYL RŠ 100 mm	m	4,00	83,00	332,00
31	712391171RT1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie , 1 vrstva - vč. dod. geotextilie 300g/m2	m2	33,00	27,00	891,00
		přístavba:7,5*4,0*1,1		33,00		
32	764292661R00	Oplechování okapní hrany z poplast plechu	m	7,50	176,00	1 320,00
33	764928301R1X	Oplechování zdí z poplast. plechu, rš 250 mm D+M	m	4,00	83,00	332,00
34	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	192,54	5,60	1 078,22
35	712RP1	Kotvící materiál pro povlakové krytiny	kus	90,00	8,00	720,00
	Celkem za	*712 Živičné krytiny*				**24 832,22**
Díl:	**713**	**Izolace tepelné**				

Položkový rozpočet

Stavba :	707 MŠ Borač	Rozpočet: 2
Objekt :	1 Odstranění vlhkosti zdiva	Rozpočet skutečnosti - rozsah smlouvy o dílo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením vč. dod. PSB F 15 cm	m2	4,19	387,00	1 622,30
		doplnění po ubourané římse:6,55*0,16*4		4,19		
	Celkem za	*713 Izolace tepelné*				**1 622,30**
Díl:	**762**	**Konstrukce tesařské**				
37	762342203R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm	m2	41,92	49,60	2 079,23
		6,55*1,6*4		41,92		
38	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	41,92	16,60	695,87
		6,55*1,6*4		41,92		
39	60517102	Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 200-399 cm	m3	0,14	7 800,00	1 076,40
		23*4*0,03*0,05		0,14		
	Celkem za	*762 Konstrukce tesařské*				**3 851,50**
Díl:	**764**	**Konstrukce klempířské**				
40	764339210R00	Lemování z Pz, komínů na vlnité krytině, v ploše	m2	4,20	933,00	3 918,60
		(0,45+0,45)*2*0,5		0,90		
		(1,2+0,6)*2*0,5		1,80		
		(0,9+0,6)*2*0,5		1,50		
41	764339842R00	Demontáž lemování komínů v hřeb. hl. kryt, nad 45°	m2	4,20	110,00	462,00
		(0,45+0,45)*2*0,5		0,90		
		(1,2+0,6)*2*0,5		1,80		
		(0,9+0,6)*2*0,5		1,50		
42	764352203R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	69,20	276,00	19 099,20
		69,2		69,20		
43	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	61,60	27,00	1 663,20
		61,6		61,60		
44	764391220R00	Závětrná lišta z Pz plechu, rš 330 mm	m	26,20	247,00	6 471,40
		závětrná lišta:6,55*4		26,20		
45	764410240RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 250 mm lepení Enkolitem	m	34,74	367,00	12 749,58
		0,8*9+2,3*6+1,89*2+1,28+1,02*2+0,65*5+0,4+1,19+0,45*4		34,74		
46	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	34,74	32,00	1 111,68
		0,8*9+2,3*6+1,89*2+1,28+1,02*2+0,65*5+0,4+1,19+0,45*4		34,74		
47	764454202R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm	m	32,20	266,00	8 565,20
		32,2		32,20		
48	764454310	Dodávka a montáž oválného kotlíku Pz 100 mm	ks	7,00	72,00	504,00
49	764454320	Dodávka a osazení rohu žlabového rš 330 mm	ks	2,00	114,00	228,00
50	764454330	Dodávka a osazení kolena lisovaného 100 mm	ks	18,00	78,00	1 404,00
51	764454340	Dodávka a osazení odskoku 100 mm	ks	2,00	156,00	312,00
52	764454350	Úprava stávajícího svodu	kpl	1,00	360,00	360,00
53	764454360	Úprava lemování stožáru	kpl	1,00	60,00	60,00
54	764454370	Demontáž stávajícího hromosvodu	kpl	1,00	540,00	540,00
55	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	32,20	20,00	644,00
		32,2		32,20		
56	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	580,93	1,95	1 132,81
	Celkem za	*764 Konstrukce klempířské*				**59 225,67**
Díl:	**765**	**Krytiny tvrdé**				
57	765111803U00	Dmtž krytiny drážkové na sucho k použití	m2	88,00	77,00	6 776,00
		88		88,00		
58	765111865U00	Dmtž hřebene zvětralá malta do suti	m	19,10	40,00	764,00
		hlavní budova:19,1		19,10		
59	765312913R00	Vyspravení krytiny drážkové, na sucho, do 10%	m2	274,70	12,50	3 433,75
		oprava krytiny 10% z plochy:				
		20,5*6,7*2		274,70		

Položkový rozpočet

Stavba :	707 MŠ Borač	Rozpočet: 2
Objekt :	1 Odstranění vlhkosti zdiva	Rozpočet skutečnosti - rozsah smlouvy o dílo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
60	765313315U00	Hřeben TONDACH drážkový na sucho	m	19,10	711,00	13 580,10
		19,1		19,10		
61	765313111RP	Krytina Francouzská 14, střech jednoduchých MONTÁŽ	m2	88,00	113,00	9 944,00
		88		88,00		
62	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	344,98	6,80	2 345,85
	Celkem za	*765 Krytiny tvrdé*				**36 843,70**
Díl:	**766**	**Konstrukce truhlářské**				
63	766621010	Demontáž střešního okna	ks	1,00	108,00	108,00
64	766621020	Úprava laťování pro osazení střešního okna	kpl	1,00	540,00	540,00
65	766624052R00	Montáž střešního výlezu rozměr 46/61 cm	kus	1,00	529,00	529,00
66	61140600	Výlez střešní Velux GVK 000Z pro neobýva. podkroví	kus	1,00	3 606,00	3 606,00
	Celkem za	*766 Konstrukce truhlářské*				**4 783,00**
Díl:	**769**	**Otvorové prvky z plastu**				
67	76910	Dodávka a montáž vstupních dveří do kotelny	kpl	1,00	18 509,00	18 509,00
68	769RP1	D+M otvorových plastů z PVC dle výpisu prvků	kpl	1,00	220 004,00	220 004,00
	Celkem za	*769 Otvorové prvky z plastu*				**238 513,00**
Díl:	**M21**	**Elektromontáže**				
69	21RP1	Úprava hromosvodu - nabídka p. Odehnal	kpl	1,00	13 137,00	13 137,00
	Celkem za	*M21 Elektromontáže*				**13 137,00**
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
70	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,38	245,00	3 032,56
		10,3778+2,0		12,38		
71	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	160,91	14,00	2 252,76
		12,3778*13		160,91		
72	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	12,38	194,00	2 401,29
		12,3778		12,38		
73	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	49,51	22,00	1 089,25
		12,3778*4		49,51		
74	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	12,38	84,00	1 039,74
		12,3778		12,38		
75	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	12,38	379,00	4 691,19
		12,3778		12,38		
	Celkem za	*D96 Přesuny suti a vybouraných hmot*				**14 506,78**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	7 **Dodatečně požadované práce nad rámec smlouvy**		
Objekt	Název objektu	SKP	
1	**Odstranění vlhkosti zdiva**	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
707	**MŠ Borač**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	100 151	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		100 151	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		100 151	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		100 151	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno : Ing. FRANTIŠEK BRÁZDA	Jméno : JAROSLAV UHER
Datum :	Datum : 23.9.2015	Datum : 23.9.2015
Podpis :	Podpis: Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o. UNIVERS PROVÁDĚNÍ STAVEB Štěpánovská 1451, 666 02 Předklášteří Tel./fax: 549 410 045 IČ: 27676935, DIČ: CZ27676935	Podpis: OBEC BORAČ

Základ pro DPH	21,0	%	100 151 Kč
DPH	21,0	%	21 032 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**121 183 Kč**

Poznámka :

Stavba :	707 MŠ Borač	Rozpočet : 7
Objekt :	1 Odstranění vlhkosti zdiva	Dodatečně požadované práce nad rámec

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	100 151	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		**100 151**	**0**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	100 151	0
Oborová přirážka	0	0,0	100 151	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	100 151	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	100 151	0
Zařízení staveniště	0	0,0	100 151	0
Provoz investora	0	0,0	100 151	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	100 151	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	100 151	0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet

Stavba :	707 MŠ Borač	Rozpočet: 7
Objekt :	1 Odstranění vlhkosti zdiva	Dodatečně požadované práce nad rámec smlouvy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**95**	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				
1	1	Obložení stěn z Cetris desek - viz. samostatný rozpočet	kpl	1,00	53 579,00	53 579,00
2	2	Oprava vstupního schodiště - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00	13 031,00	13 031,00
3	3	Oprava splaškové kanalizace - viz. samostatný rozpočet	kpl	1,00	14 187,00	14 187,00
4	4	Dodávka a montáž žaluzií a samozavírače - viz. samostatný rozpočet	kpl	1,00	7 417,00	7 417,00
5	5	Dodávka a montáž vnitřních parapetů oken - viz. samostatný rozpočet	kpl	1,00	11 936,50	11 936,50
	Celkem za	***95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách***				**100 150,50**